

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल


पत्रांक:केयू/वि०नियो०/१५८११

दिनांक:- 25-07-2025

निविदा सूचना

अधोलिखित लघु निर्माण कार्य के लिए विश्वविद्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 11.08.2025 समय मध्याह्न 12:00 बजे तक निविदाएं डाक/दस्ती/कोरियर/ निविदा बॉक्स के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में खोले जायेंगे। निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदा खोलने की तिथि में अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोले जायेंगे। विस्तृत जानकारी एवं निविदा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kunainital.ac.in से अपलोड की जा सकती है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा फार्म मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	डी०एस०बी० परिसर भौतिक विज्ञान विभाग भवन से रसायन विज्ञान विभाग भवन एवं संगीत विभाग से जन्तु विज्ञान विभाग चिकर्ड टाइल्स लगाने का कार्य।	रु० 5,24,502.00	रु० 10,500.00	रु० 1,180.00	21 दिन


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कु०वि०वि० को उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
3. सूचना पट्ट, प्रशासनिक भवन, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।


कुलसचिव

Kumaun University Nainital

Tender form

Name of work- Chequerred tiles foot path work physics deptt to chemistry deptt. and music deptt. To zoology deptt at D.S.B. Campus Nainital.

Date of calling tender- 25.07.2025

Cost of tender form- Rs. 1180.00

Time of completion- 21 Days

Date of opening tender- 11.08.2025

Earnest money - Rs. 10,500.00

Validity of tender- 45 Days

S.N.	Item of work	Quantity	Unit	Estimated Rate in Rs
1.	1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	15.16	Cum	7878.50
2.	Chequerred precast cement concrete tiles 22 mm thick in footpath & courtyard, jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles, including rubbing and cleaning etc. complete, on 20 mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 cement: 4 coarse sand). Medium shade pigment using 50% white cement 50% Grey cement	295.20	Sqm	1328.35
3.	12 mm cement plaster of mix : 13.1.2 1:6 (1 cement: 6 fine sand)	39.12	Sqm	333.35

Note- All the work shall be carried out as per P.W.D.(D.S.R.) specification and directed by Engineer In charge
I/We tender.....% below/above on the given Estimated rates.

Sig. of contractor
(with full address)


Registrar


कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

निविदा पत्र

1. निविदा प्रपत्र सीलबन्द लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक दस्ती/डाक/कोरियर/निविदा बाक्स में डाली जानी आवश्यक होगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक रुपये का हस्ताक्षरयुक्त रसीद टिकट संलग्न होना चाहिए।
3. प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय कैश काउन्टर की रसीद के रूप में संलग्न हो एवं निविदा के साथ धरोहर राशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में वित्त नियन्त्रक, कुमाँल विश्वविद्यालय के पक्ष में बन्धक होनी चाहिए।
4. निविदाता को चाहिए कि वे निविदा लेने से पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर लें।
5. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग (डी0एस0आर0) द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्धारित मानकों/शर्तों के अनुरूप सम्पादित किये जायेंगे।
6. किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।



कुलसचिव

कुमाँल विश्वविद्यालय, नैनीताल

